Situácia - ul. 4. Nový svet - " JZ " - M 1:500



Rozvodná sústava – "VN"	:	3 str., 50 Hz, 22 000 V / IT
Rozvodná sústava – "NN"	:	3 + NPE str., 50 Hz, 400 V / TN – C
Ochrana :		
– pred dotykom živých častí v normálnej prevádzke		
– zariadenia "VN"	:	izoláciou, krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah
– zariadenia "NN"	:	izoláciou, krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah
– pred dotykom neživých častí pri poruche		
– zariadenia "VN"	:	uzemnením vyrovnaním na potenciál pospojovaných častí
– zariadenia "NN"	:	samočinným odpojením napájania, hlavným a doplnkovým pospojovaním

LEGENDA Z GEODETICKÉHO ZAMERANIA

- KANALIZACIA
- VODOVOD
- VEDENIE TELEKOM
- VEDENIE NN
- VEDENIE VN
- PLYNOVOD
- NAVRHOVANÁ PARCELÁCIA
- PLOT DROTENÝ
- OHRADNÝ MÚR
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- VODOMER
- SUPATKO
- TRAFOSTANICA
- EL.SKRINKA
- BET. STOŽIAR
- TS TRAFOSTANICA
- PARK
- STROM
- CHODNIK
- BRÁNA JEDOKRIDLOVÁ
- BRÁNA DVOJKRIDLOVÁ
- DOMOVÝ REGULÁTOR
- ORIENT.STLP
- PLYNOVÝ UZÁVER
- STOŽIAR DREVENÝ
- MIESTNA TABULA

UPOZORNENIE

Všetky inžinierske siete sú v situácii zakreslené informatívne, podľa údajov dodaných objednávateľom.

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný požiadať investora o vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí v trasách zemných výkopových prác.

Jestvujúce inžinierske siete vytýčiť smerovo i výškovo. O vytýčeniach vykonať zápisy v stavebnom denníku

Všetky súbehy a križovania káblových trás projektovaných 22 kV káblových vedení a 1kV káblových vedení navzájom, ako i s jestvujúcimi podzemnými inžinierskymi sieťami a komunikáciami realizovať v zmysle STN 34 1050 a STN 73 6005. Je bezpodmienečne nutné dodržať všetky predpísané minimálne odstupové vzdialenosti

Dodávateľ v spolupráci s investorom je povinný zabezpečiť staveniská, ako i jednotlivé výkopy tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu pracovníkov dodávateľa, pracovníkov investora,ako i cudzích osôb, resp. osôb nachádzajúcich sa na staveništi s vedomím investora (oplotenie, zábrany, lávky, nočné bezpečnostné osvetlenie a pod.)

Po ukončení prác všetky terény uviesť do pôvodných stavov (spätné úpravy povrchov)

Všetky práce realizovať podľa technických podmienok výrobcov - dodávateľov jednotlivých komponentov, schválenej projektovej dokumentácie, podľa platných predpisov a podľa platných STN, i keď sú : " nezáväzné !

LEGENDA

- Jestvujúce vzdušné 22 kV vedenie VN – linka VN č.327 – určené k zrušeniu
- Projektovaná kanalizácia
- Projektovaný vodovod
- Projektované 22 kV káblové VN vedenie – 3x NA2XS(F) 1x240 mm2 RM 25
- Projektovaný káblový rozvod verejného osvetlenia káblom NAYY–J 4x25 mm2, v súbehu so zemniacim pásm FeZn 30x4 mm
- VO č.1 - VO č.34
- Oceľové pozinkované osvetľovacie stožiare typ: OS UD 89/08; v. 8,0m,
- Projektované sekundárne káblové NN vedenia – s udaným počtom káblov
- NAYY–J 4x240 mm2 – zapojenia vid schému č. prílohy E 803
- Káblová spojka NN – dp 4x240 mm2
- TS č. 5 — Projektovaná kiosková trafostanica : 22/0,4 kV; 2x400 kVA;
- P-SR x — Projektované pilierové poistkové rozpojovacie skrine P–SR 4 – PS–R 7
- VRIS 1-K — Projektované poistkové rozpojovacie skrine VRIS 1–K (3x250A) na ŽB podperné body
- P-RVO — Projektovaný elektromerový rozvádzač verejného osvetlenia : P–RVO
- Zemniaca tyč FeZn d=26mm, dĺžky 2,5m so zemniacim pásom FeZn 30x4 mm – dĺžky 8bm
- Vzorové rezy káblovými trasami (vid – samostatný výkres – číslo prílohy : E 806)
- Označenie vonkajších vplyvov

H.I.P.	Zodp.projektant	Kreslil	Kontroloval	**P R I N S T s.r.o.** Kollárova 1518/34 940 01 Nové Zámky
Ing. arch.	Ing. Stanislav	Ing. Stanislav		
J. KOŠNAR	TEPLAN	TEPLAN		
VÚC: Nitra		Miesto: Štúrovo		Formát: 8 A4
Investor : Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava				Dátum: 12 / 2019
Akcia : Zóna RD - IV. Nový svet Dvory nad Žitavou				Účel: PS - R
				Kótované v: M 1:500
Objekt : SO-09 Sekundárne NN rozvody z TS č.6				Čís.zákazky: 74.20.10-02-19
Názov prílohy : **Situácia - ul. 4. Nový svet - " JZ " - M 1:500**				Čís. prílohy : **E 804** / Sada :